DEVIS

DEV-2026-07-1577

Syndicat de copropriété RESIDENCE L'HERMINE c/o
LAMY LYON SYNDIC VAISE I
A l'attention de Madame BERCHOUX
32 RUE JOANNES CARRET TSA 50903
69338 LYON CEDEX 09

Objet : Remplacement des tableaux électriques du système commun de chauffage des paliers du 1er au 5ème étage inclus

Référence client : DEV1383486

Adresse d'intervention : 8 avenue de La Grande Armee RESIDENCE L'HERMINE 69500 BRON

A Villeurbanne, le 02/10/2026

Descriptif	U	Quantité	PUHT	Montant HT
Suite à notre passage sur place, veuillez trouver ci-dessous notre chiffrage : **</**		1		
Objet : Remplacement des tableaux des chauffages communs sur les 5 paliers, hors RDC. Nombre de tableaux nécessairex : 5 unités (1 par étage) Changement d'un tableau : - Tableau 2 rangées comprenant : - 1 inter différentiel 30ma 40A 3P+N - 6 disjoncteurs 16A - 3 disjoncteurs 10A - 2 Barres de pontages		1		
L'ensemble :		5	1 290,00 €	6 450,00 €
Remise commerciale : Réfection d'un système de communs complet - 8%		1	-516,00 €	-516,00 €

"Bon pour accord sur devis et CGV" , date, signature et cachet société

Total HT	5 934,00 €
TVA 10%	593,40 €
Total TTC	**6 527,40 €**

Crédit Mutuel

IBAN : FR76 1027 8073 1600 0589 8950 175
BIC : CMCIFR2A

Conditions de paiement : 30% à la commande. Prorata à l'avancement des travaux, Solde à la livraison.
CGV complètes disponibles sur notre site internet : www.egelec.co/cgv

Devis valable 1 mois sous réserve d'augmentation des tarifs constructeurs.

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par l'article 279-0 bis A du Code général des impôts, notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° de l'article 257 du Code général des impôts ; et qu'ils n'ont pas conduit à une augmentation de la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

ELECTRICITE GENERALE
PETRE

Parc des 3 communes
14 route de Francheville
69630 CHAPONOST
Téléphone : 04 78 67 09 48
contact@petre-electricite.com
www.petre-electricite.com

RESIDENCE L'HERMINE chez LAMY LYON VAISE 1
32 rue Joannès Carret.TSA 50903

69338 LYON CEDEX 09

DEVIS N° D2324/1927

Adresse chantier : 8 avenue de la grande armée

69500 BRON

CHAPONOST, le 08/10/2026

REMPLACEMENT DES TABLEAUX ELECTRIQUES DU CHAUFFAGE

Désignation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT	% TVA
DEMANDE DE DEVIS 1383486/MS0213509/IM0290839 Intervention pour le remplacement des différents tableaux électriques présents dans les communs pour la gestion du chauffage base.					
R+1					
Mise en place d'un tableau équipé d'un disjoncteur différentiel protégeant le second tableau avec les départs radiateurs. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	468,00	468,00	10,00
Mise en place d'un tableau équipé de disjoncteurs pour les départs des chauffages des différents appartements et un départ pour le voyant d'état du chauffage base. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	344,53	344,53	10,00
Dépose et évacuation de l'ancien radiateur présent dans le hall.	ENS	1,00	38,79	38,79	10,00
Total R+1				**851,32**	
R+2					
Mise en place d'un tableau équipé d'un disjoncteur différentiel protégeant le second tableau avec les départs radiateurs. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	468,00	468,00	10,00
Mise en place d'un tableau équipé de disjoncteurs pour les départs des chauffages des différents appartements et un départ pour le voyant d'état du chauffage base. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	344,53	344,53	10,00

Désignation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT	% TVA
Total R+2				**812,53**	
R+3					
Mise en place d'un tableau équipé d'un disjoncteur différentiel protégeant le second tableau avec les départs radiateurs. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	468,00	468,00	10,00
Mise en place d'un tableau équipé de disjoncteurs pour les départs des chauffages des différents appartements et un départ pour le voyant d'état du chauffage base. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	344,53	344,53	10,00
Total R+3				**812,53**	
R+4					
Mise en place d'un tableau équipé d'un disjoncteur différentiel protégeant le second tableau avec les départs radiateurs. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	468,00	468,00	10,00
Mise en place d'un tableau équipé de disjoncteurs pour les départs des chauffages des différents appartements et un départ pour le voyant d'état du chauffage base. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	344,53	344,53	10,00
Total R+4				**812,53**	
R+5					
Mise en place d'un tableau équipé d'un disjoncteur différentiel protégeant le second tableau avec les départs radiateurs. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	468,00	468,00	10,00
Mise en place d'un tableau équipé de disjoncteurs pour les départs des chauffages des différents appartements et un départ pour le voyant d'état du chauffage base. Marque : SCHNEIDER ELECTRIC	ENS	1,00	344,53	344,53	10,00
Total R+5				**812,53**	
Déplacement de zone 2	ENS	2,00	77,00	154,00	10,00

Les travaux réalisés dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans sont éligibles au taux réduit de 10 % ou de 5,5 %.

Clause de réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Durée de validité du devis : 1 mois

Devis gratuit

30% d'acompte à la signature du devis soit 1 404,29 €.

Taux	Base HT	Montant TVA
10,00 %	4 255,44 €	425,54 €

Total HT	**4 255,44 €**
Total TVA	**425,54 €**
Total TTC	**4 680,98 €**
Dont Eco-participation	0,00 €

Veuillez nous retourner ce devis daté, signé et précédé de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Coordonnées bancaires société :
BANQUE POPULAIRE
IBAN : FR76-1680-7004-0000-2018-6074-836
BIC : CCBPFRPPGRE

Date :

Signature Client :

ELECTRICITE GENERALE
PETRE

Parc des 3 communes
14 route de Francheville
69630 CHAPONOST
Téléphone 04 78 67 09 48
Télécopie 04 78 70 62 55
contact@petre-electricite.com
www.petre-electricite.com

CONDITIONS GENERALES DE PRIX ET D'EXECUTION DES TRAVAUX DE BATIMENT

REGLEMENT APPLICABLE. Après signature par les deux parties du devis descriptif ci-inclus et de la présente couverture, le marché est conclu à prix forfaitaire aux conditions fixées ci-après.

VALIDITE DE L'OFFRE. La présente proposition de prix est valable à la date de sa signature par l'entreprise et à condition que la signature par le client, pour accord, intervienne dans un délai maximum d'un mois à partir de cette date ; au-delà, l'entreprise se réserve la faculté, soit de maintenir son offre, soit de présenter une nouvelle proposition actualisée.

REVISION DES PRIX. Sauf convention particulière sur ce point, les prix de ce devis seront révisés au moment de l'exécution des travaux, dans le cadre du délai prévu, par application du coefficient de révision CIMAC-CAPEB, relevé sur le tableau publié dans le journal LE BATIMENT ARTISANAL, correspondant au corps d'état considéré et au délai, en nombre de mois, existant entre la date de la signature du devis par l'entreprise et celle de l'exécution des travaux.
Le système CIMAC-CAPEB est basé sur l'évolution des valeurs d'index BT diffusées par le Ministère compétent. Il tient compte des dispositions de l'arrêté n° 80-64/A du 13 Août 1980.

DELAI D'EXECUTION. Les travaux seront exécutés dans les meilleures conditions de délai ou bien dans le délai précisé par le devis, ou celui résultant d'un planning établi en accord avec les entreprises des autres corps d'état et le client (ou son représentant). Dans le cas où le client fait appel au crédit pour le financement des travaux, le délai d'exécution ne peut commencer à courir qu'à compter de l'obtention effective du prêt.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES. Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art en vigueur à la date d'établissement du devis : les matériaux utilisés seront conformes aux normes de qualité et de choix prévues au devis ; à défaut, un accord réciproque sera nécessaire.
L'entreprise refusera toute exécution de travaux non conforme aux règles de l'art, elle pourra également refuser l'utilisation de matériaux et de produits qui lui seraient fournis par le client.

CONDITIONS DE REGLEMENT. Sauf conventions différentes figurant au devis, le règlement des travaux sera effectué de la façon suivante :
- Pour une durée des travaux n'excédant pas trois mois, il sera versé un acompte d'un tiers à la commande (où, en cas de financement à l'aide d'un crédit, à la notification de l'ordre de commencer les travaux) et un tiers au cours des travaux, le solde étant réglé après exécution, à la présentation de la facture.
- Pour une durée des travaux supérieure à trois mois, après versement d'un acompte d'un tiers au moment du marché à la commande (où en cas de financement à l'aide de crédit, à la notification de l'ordre de commencer les travaux), les règlements seront effectués au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, dans un délai de 15 jours à compter de la présentation des situations par l'entreprise au client. Le solde devra être réglé en totalité à l'achèvement des travaux sur présentation d'un mémoire définitif.

RETARD DANS LES REGLEMENTS. Une indemnité, fixée à 1,5% du montant des sommes dues par mois de retard, par rapport aux conditions de règlement fixées ci-dessus, est applicable de plein droit, dès réception de la mise en demeure adressée au client par lettre recommandée avec avis de réception. Cette mise en demeure peut prévoir l'interruption des travaux tant que les sommes dues n'ont pas été réglées.

ACCORD DÉS PARTIES. La signature par le client et l'entreprise du devis implique leur accord total sur la nature, la consistance et le prix des travaux, sur les conditions générales de règlement et d'exécution des travaux de bâtiment et les conditions particulières ci-dessus énumérées. Signature du client (faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé".

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE. De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement conformément aux termes de la loi 80.335 du 12 Mai 1980.

LITIGES. Toute contestation sera soumise aux Tribunaux de Commerce compétents du département du Rhône.