Devis n° D-20260001450
Date : 03-07-2026

SAS ALTIMAITRE
1 B rue Eugène Maréchal
69200 Vénissieux - France
Capital de 75 000€ €
Siret : 88804672900016
Tel : 04 37 06 23 99
Email : contact@altimaitresas.fr

Lamy Lyon Syndic Vaise I
Mme CREUZE Camille
TSA 50903
32 RUE JOANNES CARRET
69338 LYON CEDEX 09
France
N/C

Affaire suivie par Julien MAITRE
Demande de devis DEV1297369/ MS0213509/ IM0290839 purge / reprise de maçonnerie / mise en peinture sur les balcons 8 av de la Grande Armée 69500 BRON V2

Réf.	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
EQUIP/10	PREPARATION, EQUIPEMENT ET ACCES A LA ZONE DE TRAVAIL, comprenant: • Déplacement aller-retour d'une équipe de 2 cordistes sur site, zone Grand Lyon • Pose des amarrages et utilisation des EPIs conformes au décret 2004-924, réalisé par des techniciens cordistes certifiés CQP niveau 1 et niveau 2 • Techniciens titulaires du brevet SST en cours de validité • Couverture responsabilité pro • Rapport photo de fin de chantier	1,00 Lot	350,00	10,00 %	350,00 €
MACON/10	BALCONS EST + SUD TOUTE HAUTEUR; PURGE + REPRISE DE MACONNERIE, comprenant: • Sécurisation / protection en contrebas de la zone de travail • Purge des éléments non adhérents, passivation des aciers corrodés • Reconstitution des volumes par application d'un mortier de réparation LANKORE 735, (arêtes, retour goutte d'eau...) • Application d'un mortier de ragréage fin LANKOREP 770 • Extrusion d'un joint PU 11 FC sur les joints de fractionnement dégradés (à l'aplomb des traces d'infiltration) • Mise en peinture des reprises par application d'une couche de peinture de ravalement mate acrylique, au RAL approchant, reprise sous forme géométrique (2 tons) • Les zones de peinture écaillées / faïencées situées au droit des joints de dalles ne sont pas comprises dans ce devis (à faire lors d'un ravalement) • Zone à traiter = épaufrures en sous-face de dalle de balcon, pieds de garde corps sur les relevés d'acrotères, soit 28 épaufrures environ sur les balcons toute hauteur façade SUD et EST	1,00 Lot	6 160,00	10,00 %	6 160,00 €

Accès immeuble; RDV Mme ROUSSET 06 26 38 27 16
Accès toiture; trappe

Prévoir la dépose / remise en place de l'anémomètre du store par un professionnel

Base HT	Taux	TVA
6 510,00 €	10,00 %	651,00 €

Total HT	**6 510,00 €**
Total TVA	651,00 €
Total TTC	**7 161,00 €**

Date d'échéance : 31-08-2026 (30 jours fin de mois)
Durée de validité : 90 jours

Taux de pénalité : En cas de retard de paiement, application d'intérêts de 3 fois le taux légal selon la loi n°2008-776 du 4 août 2008.
Mode de paiement : Virement

NET A PAYER	**7 161,00 €**

Bon pour accord le :
Signature

Émetteur ou Émettrice
ALTITUDE SERVICES RHONE-ALPES
334 Avenue Odette et Edouard Durand - Lieu dit Aérodrome
69620 FRONTENAS - France
sud-est@altitude-services.pro
+33 4 28 70 24 50

Devis

Numéro	D/2026/21756
Date d'émission	29 juil. 2026
Date d'expiration	28 août 2026
Type de vente	Prestations de services
Secteur	Bâtiment

Client ou Cliente
Syndicat de copropriété RESIDENCE L'HERMINE C/° Lamy Lyon Syndic Vaise I
487530099
32 RUE JOANNES CARRET TSA 50903
69338 LYON CEDEX 09 - France

Éligibilité de la TVA à taux réduit à 10% : case à cocher et à compléter par le client
❑« Je certifie (nom du client) ..... que les conditions d'application du taux réduit de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des locaux à usage d'habitation de plus de deux ans ou destinés à être affectés à l'habitation à l'issue des travaux, ne répondent pas aux conditions d'exclusion prévues par les textes, et portent sur des travaux éligibles »
A l'issue de cette mention validée par vos soins et acception du devis signé bon pour accord, le taux de TVA sera appliqué lors de la facturation

DEV1297369/ MS0213509/ IM0290839

Réfection des dessous balcons et bordures fissurées (18 balcons)

RESIDENCE L'HERMINE
8 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
69500 BRON

Contact sur place Mme ROUSSET +33626382716

Désignation	Qté	Prix u. HT	TVA (%)	Total HT	Total TTC
Poste de sécurité	1 unité	100,00 €	10%	100,00 €	110,00 €
- Mise en place de cordes sur toiture. - Installation et mise en place des points d'amarrage. - Chaque technicien cordiste est équipé d'une corde de progression et d'une corde de sécurité. - Balisage de la zone de travail, à l'aide de rubalises, de bornes ou de barrières, selon la situation.					
Réfection de la totalité des joints des profilés goutte d'eau	1 forfait	4 230,00 €	10%	4 230,00 €	4 653,00 €
- Dé lardage des anciens joints. - Préparation du support (nettoyage, dépoussiérage, dégraissage.) - Extrusion d'un joint polyuréthane. - Lissage pour l'optimisation de l'étanchéité.					
Réfection des sous-faces de balcons mentionnés dans le rapport	1 unité	8 430,00 €	10%	8 430,00 €	9 273,00 €
Purge : - Sondage par martèlement. - Purge des éléments instables. - passivation des fers apparents. Maçonnerie : - Reprise de maçonnerie avec brossage du support - Mise en place d'armatures si besoin et reprise au mortier fibré - Coffrage si nécessaire - Finition au mortier fin - Reprise de la planéité et lissage à la taloche Peinture des sous-faces (les sous-faces ne seront pas repeintes sur la totalité de la surface mais seulement sur les parties purgées et maçonnées) : - Application d'une couche d'apprêt à l'aide d'un primaire type IKARFIX'O. - Application de deux couches de finition au RAL approchant l'origine* à l'aide d'une peinture classe D2 type LATEXOR.					

Désignation	Qté	Prix u. HT	TVA (%)	Total HT	Total TTC
Réfection des fissures des acrotères mentionnées dans le rapport	1 forfait	3 110,00 €	10%	3 110,00 €	3 421,00 €

Purge :
- Sondage par martèlement.
- Purge des éléments instables.
- passivation des fers apparents.

Maçonnerie :
- Reprise de maçonnerie avec brossage du support
- Finition au mortier fin
- Reprise de la planéité et lissage à la taloche

Remise en peinture :
- Application d'une couche d'apprêt à l'aide d'un primaire type IKARFIX'O.
- Application de deux couches de finition au RAL approchant l'origine* à l'aide d'une peinture classe D2 type LATEXOR.

Frais fixe	1 unité	140,00 €	10%	140,00 €	154,00 €

- Nettoyage fin de chantier, repli du matériel.
- Restitution d'un rapport photo/fin de chantier par mail.

Détails TVA

Taux	Montant TVA	Base HT
10%	1 601,00 €	16 010,00 €

Récapitulatif

Total HT	16 010,00 €
Total TVA	1 601,00 €
Total TTC	**17 611,00 €**

Paiement

Établissement	BNP
IBAN	FR7630004020850001005947437
BIC	BNPAFRPPXXX

Mention spéciale
Colomban SMYTH
07 57 00 12 78

En cas de retard de paiement : Une indemnité forfaitaire de 50€ sera appliquée
Assurance : RC Décennale n° 64878973
Compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD
Couverture géographique : France et Principauté de Monaco

Date et signature précédées de la mention
« Bon pour accord »